

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยป่ากุล (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ป่ายุบใหม่)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	แบบแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๒	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓	ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔	แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕	ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๖	สูตรค่า K จำนวน ๑ แผ่น	จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญเลิศ แคล้วกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชัยพันธ์ ไช้เกตุ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นายสมภาพ กลิ่นสะอาด	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ ๑/๒

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยป่ากุล (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลป่ายุบใน อำเภอรังจันท์ จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยป่ากุล หมู่ที่ ๖ ตำบลป่ายุบใน อำเภอรังจันท์ จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ๑๙/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๑/๕/๖๙

คณะกรรมการราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน

วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานดิน								
๑.๑	งานถมป่าและขุดตอ								
๑.๑.๑	งานถมป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	๙๒๕.๐๐	๑.๘๗	๑,๗๒๙.๗๕	๑.๓๖๔๒	๒,๕๕๕	๒,๓๕๙.๗๒	
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
๒.๑	งานไหล่ทาง								
๒.๑.๑	งานไหล่ทาง	ม.	๓๗๐.๐๐	๗.๘๐	๒,๘๘๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๐.๖๔	๓,๙๓๗.๐๘	
๒.๒	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
๒.๒.๑	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๗.๐๐	๖๑๗.๑๖	๒๒,๘๓๔.๙๒	๑.๓๖๔๒	๘๔๑.๙๓	๓๑,๑๕๑.๔๐	
๒.๒.๒	งานรื้อชั้นทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	๙๒๕.๐๐	๑๒.๐๔	๑๑,๑๓๗.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๖.๔๒	๑๕,๑๙๓.๑๐	
๓	งานผิวทาง								
๓.๑	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
๓.๑.๑	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	๗๔๐.๐๐	๔๓๙.๗๗	๓๒๕,๔๒๙.๘๐	๑.๓๖๔๒	๕๙๙.๙๓	๔๔๓,๙๕๑.๓๓	
	หนา ๐.๑๕ ม.								

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายบุญเลิศ แคว้งกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชยพัทธ์ ไข่เกตุ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขา

(นายสมภพ กลั่นสะเดา)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

หมายเหตุ - ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบในที่ ๑๓๑/๒๕๖๙ ลว. ๙/๗/๒๕๖๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ ๒/๒

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบป่ากุล (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ขอบป่ากุล หมู่ที่ ๖ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ ๑๙/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๑/๕/๖๙

คณะกรรมการราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน

วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
๓.๑.๒	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	๘.๐๐	๒๙๘.๑๐	๒,๓๘๔.๘๐	๑.๓๖๔๒	๔๐๖.๖๗	๓,๒๕๓.๓๔	
๓.๑.๓	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	๑๔๐.๐๐	๑๙๐.๔๐	๒๖,๖๕๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๕๙.๗๔	๓๖,๓๖๔.๑๒	
๔	งานเบ็ดเตล็ด								
๔.๑	งานป้ายจราจร								
๔.๑.๑	ป้ายสามแยก ต-๑๓ ขนาด ๑	ชุด	๑.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๔๓๗.๗๘	๓,๔๓๗.๗๘	
๔.๒	งานตีเส้นจราจร								
๔.๒.๑	สีจราจร (สีขาว)	ตร.ม.	๓๗.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑๐,๗๓๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๑๔,๖๓๗.๘๗	
					๔๐๖,๓๐๘.๒๗			๕๕๔,๒๘๕.๗๔	

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๕๔,๒๘๕.๗๔ บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณ	๕๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวอักษร	ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน
ขนาดพื้นที่ ๗๔๐.๐๐ ตร.ม.	เฉลี่ยราคาประมาณ ๗๔๘.๖๔ บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายบุญเลิศ แคว้งกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชยพัทธ์ ไช้เกตุ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายสมภพ กลั่นสะอาด)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

หมายเหตุ - ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบในที่ ๑๓๑/๒๕๖๙ ต.ว. ๙/๓/๒๕๖๙

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายป่ากุล (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าดงใน

อยู่ในพื้นที่จังหวัด ระยะเวลา..... เขตฝนตก..... ปรอท..... ราคาน้ำมันโซลา.....๔๑.๓๐..... บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)๗%..... เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%..... ฎ.ย. ๖๙

เงินประกันผลงานหัก..... ๐%..... ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%.....

ลำดับ บพ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง สูง (บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
๑	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่กบาศก์ ๓๒๐ กก./ตร. ซม. และรูปทรงกระบอก ๒๘๐ กก./ตร.ซม.	บ./ลบ.ม.	๒,๓๐๘.๔๑	-	-	-	-	๒,๓๐๘.๔๑
๓	เหล็ก RB Ø ๑๒ มม.SR ๒๔	บ./ตัน	๒๗,๒๐๐.๐๐	๕๖	-	๘๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓๐,๗๘๐.๐๐
๖	เหล็ก DB Ø ๑๒ มม.SD ๔๐	บ./ตัน	๒๑,๗๒๔.๒๙	๕๖	-	๘๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๒๕,๗๐๔.๒๙
๙	ไม้ยางไม่ใส่ ขนาด ๑ ½" X ๓" ยาว ๔.๐๐ - ๔.๕๐ ม.	บ./ลบ.ฟ.	๔๔๘.๖๐	-	-	-	-	๔๔๘.๖๐
๑๐	ไม้กระบอกไม้ไผ่ขนาด ๑" X ๖" ยาว ๔.๐๐ - ๔.๕๐ ม.	บ./ลบ.ฟ.	๔๙๕.๓๓	-	-	-	-	๔๙๕.๓๓
๑๑	ไม้ค้ำยัน	บ./ตัน	๕๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐.๐๐
๑๒	ตะปูขนาด ๓"	บ./กก.	๓๕.๕๑	-	-	-	-	๓๕.๕๑
	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	๒,๗๐.๐๐	๓๕	๑๔๓.๕๗	-	-	๔๑๓.๕๗
๑๓	ลูกรัง	บ./ลบ.ม.	๘๐.๐๐	๒๓	๙๔.๙๕	-	-	๑๗๔.๙๕
๑๔	ดินถม	บ./ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๒๓	๙๔.๙๕	-	-	๑๕๔.๙๕